ROMANIA
JUDETULPRAHOV
ORASUL BUSTENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea predarii in administrare a unei parti din construcţiile si lucrarile aferente ***investiţiei „Reabilitare/ înlocuire/ extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Bușteni, judeţul Prahova"***, catre operatorul regional S.C. Hidro Prahova SA

Primarul Orasului Busteni, judetul Prahova;

Luand cunostinta de:

- referatul de aprobare nr.11947/09.08.2022 al Primarului orasului Busteni;
- raportul de specialitate nr.119488/09.08.2022, intocmit de Compartimentul Achizitii Publice ;

Avizele de specialitate ale :Comisiei nr.1 (Economica)-pentru programul de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii, comert si turism »; Comisiei nr. 2 (Urbanism) pentru « amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura »; Comisiei nr. 3 (Juridica) pentru « administratie publica, drepturile omului, problemele minoritatilor, juridica, disciplina, relatii cu cetatenii, apararea ordinii publice, invatamant, sanatate, famillie, munca si protectie sociala, protectie copii, cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie »

In baza prevederilor art.10, alin(l), lit(d) si art.12, alin(1), lit(e) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare-Republicare

In temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) lit(c) si (d) si art 139 alin (3) lit(g) si art.196 alin(l), lit(a) din OUG 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba predarea in administrare a unei parti din construcţiile si lucrarile aferente investiţiei ***„Reabilitare/ înlocuire/ extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Bușteni, judeţul Prahova"*** , prevazute in Anexa nr.1, parte integranta la prezenta hotarare, catre operatorul regional S.C. Hidro Prahova.

Art.2. Predarea spre administrare a construcţiilor si lucrarilor se va face pe baza de proces verbal de predare-primire.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse Ia indeplinire de Primarul orasului Busteni prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei, iar Compartimentul Administratie Publica Locala o va difuza:

-Primarului orasului Busteni;

-Institutiei Prefectului Judetului Prahova ;

- Directiei Economice ;

- Compartimentul Achizitii Publice ;

- SC. Hidro Prahova SA;

PREDESINTE DE SEDINTA,

Nistorica Constantin

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

Negutescu Liliana

Busteni, 09.08.2022

Nr.136

Lista construcţiilor si lucrarilor aferente investiţiei „Reabilitare/ înlocuire/ extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Bușteni, județul Prahova" :

A. Lucrari sursa Gura Diham:
A.1.1 Reabilitare sursa de captare (cuprinde: sapatura, lucrari de betonare, decolmatare drenuri, incarcarea pamantului in exces, nivelarea terenului, imprejmuiri, instalatii hidraulice, izolatii, probe tehnologice si teste)

A.1.2. Conductă aducţiune apă brută Gura Diham:
- conducta PEID, PE100, SDR17, PN10, De200 – 585 ml

A.1.3. Rezervor înmagazinare nou → R750 mc - 1 bucata
- executat fundatie rezervor
- rezervor metalic cilindric amplasat suprateran
-corpul rezervorului este format din plăci de oţel inox, 2500x1250 mm, sau jumătăţi şi sferturi, cu care se formează virole cilindrice
- etanşeitatea rezervorului este asigurata prin intermediul unei membrane din Butyl
- acoperiş: din perete tip sandwich cu izolaţie termică, pe structură de traverse zincate
- scări, stuţuri de racordare, consolele de fixare a ţevilor la interior şi accesorile incluse în rezervor din oţel zincat.
- Golire si preaplin rezervor inmagazinare
- Alei si trotuare
- Platforma generator electric

A.1.4 Conducta de transport apa Gura Diham:

- conducta PEID, PE100, SDR17, PN10, De225 – 2.471 ml
• CVA1 (camin de aerisire)
• CVG2 (camin de vane si golire)
□ Cablu electric pentru alimentare gospodarie

- Bransament electric
- CD1 (camin debitmetru)
- CEV1 (camin electrovane)
- CEV2 (camin electrovane)
- CD2 (camin debitmetru)
- Hidrant
- Imprejmuire
- Gura de varsare
- Instalatie paratraznet
- Stlpi de iluminat exterior
- Subtraversare curs apă OL Dn 400mm, L=20m
- Cămine de vane
- CVG3, CVG4, CVG8 (camine de vane si golire)
- CVA2, CVA3 (camine de aerisire)
- CVG5, CVG6, CVG7 (camine de vane si golire)
- Subtraversare curs apă OL Dn 400mm, L=10m
- Subtraversare curs apă OL Dn 400mm, L=10m
- Subtraversare curs apă OL Dn 400mm, L=10m

B. Lucrari Sursa Clabucet:

B.1.1. Sursa de captare noua Clăbucet→ conform expertizei tehnice - sursa subterană Clăbucet (în extravilanul localităţii) aflate la cca 3 km N de oraş în zona Valea Cerbului;
- (cuprinde: sapatura, dezafectare drenuri existente si montare drenuri noi, lucrari de betonare, anrocamente, imprastierea pamantului, compactarea, incarcarea pamantului in exces, nivelarea terenului, drum de acces, imprejmuiri, instalatii hidraulice, izolatii, probe tehnologice si teste)

B.1.2. Conducta aductiune apa bruta Clabucet
- conducta din Fonta ductila, Pn25, Dn150, L=1,615 Km

B.1.3. Statie clorinare Clabucet
- container pe schelet metalic termoizolat 6,0 x 2,5m x h=2,6m;
- instalatie dozare clor

B.1.4. Conducta aductiune apa tratata Clabucet
- Conducta din Fonta ductila, Pn25, Dn200, L=664 ml
• Camine de vane (CV;CVG 1;CVA 1; CVG 2;CVG 3; CVA 2; CVG 4;CVG 5; CVRP; CD; CVA 3; CVG 6; CVGA1;)
• Subtraversari aferente Planurilor de situatie

C. Lucrari sursa VALEA BABEI II:

C.1.1. Sursa captare noua (cuprinde: lucrari la baraj, zona de linistire, caderile in trepte, zidurile de sprijin laterale si caminul de captare. Lucrari de demontare si inlocuire conducte si armaturi, lucrari mecanice)

C.1.2. Conducta de aducţiune apă brută Valea Babei II
- conducta din Fonta ductila, Pn25, Dn150, L=690 km

C.1.3.Staţie de tratare Valea Babei II
- container pe schelet metalic termoizolat 6,0 x 2,5m x h=2,6m;
- filtre mecanice cu autocuratire;
- instalatie dozare clor;
C.1.4. Rezervor înmagazinare nou 1 bucata x R300 mc;
- rezervor metalic cilindric amplasat suprateran
- corpul rezervorului este format din plăci de oţel inox, 2500x1250 mm, sau jumătăţi şi sferturi, cu care se formează virole cilindrice
- etanşeitatea rezervorului este asigurata prin intermediul unei pungi din Butyl
- acoperiş: din perete tip sandwich cu izolaţie termică, pe structură de traverse zincate
- scări, stuţuri de racordare, consolele de fixare a ţevilor la interior şi accesorile incluse în rezervor din oţel zincat.
C.1.5. Conducta transport apa tratata Valea Babei II
- Conducta PEID, PE100, SDR17, PN10, De140mm, L=83,00 m
- Conducta PEID, PE100, SDR11, PN16, De160mm, L=271,00m (trecere de la PN10 → PN16)
• Camine de Vane aferente tronsonului (CV; CVGA 1; CVGA 2; CVGA3; CVGA 4; CVG 1; CVA 1;CVG 2; CVRP 1; CD1; CV1; CD 2; CV 2; CVG 4; CVGA 6; CVGA 7; CVPI;

D. Lucrari sursa PIATRA ARSA:
D.1.1. Sursa captare noua (cuprinde: dezafectari, demontare si transport instalatii existente, inlocuire instalatii existente, demolari instalatii si structuri de rezistenta existente)

D.1.2. Conducta de aducţiune apă brută Piatra Arsa
- conducta din fonta ductila, Pn25, Dn150, L=420 ml

D.1.3. Staţie de clorinare Piatra Arsa
- container pe schelet metalic termoizolat 6,0 x 2,5m x h=2,6m;
- instalatie dozare clor;

D.1.4. Rezervor înmagazinare nou → 1 bucata x R300 mc.
- rezervor metalic cilindric amplasat suprateran
- corpul rezervorului este format din plăci de oţel inox, 2500x1250 mm, sau jumătăţi şi sferturi, cu care se formează virole cilindrice
- etanşeitatea rezervorului este asigurata prin intermediul unei pungi din Butyl
- acoperiş: din perete tip sandwich cu izolaţie termică, pe structură de traverse zincate;
- scări, stuţuri de racordare, consolele de fixare a ţevilor la interior şi accesorile incluse în rezervor din oţel zincat.

D.1.5. Conducta transport apa tratata Piatra Arsa

- Conducta PEID, PE100, SDR11, PN16, De160mm, L=0,236 Km ;
- Camine de vane aferente tronsonului (CV; CVA1; CVA2; CVRP1; CD1; CV1; CV2; CD2; CVGA3; CVG 1;)

Avand in vedere vechimea instalatiei de transport a apei, precum si faptul ca prin aceste lucrari de modernizare a captarilor de apa va beneficia populatia orasului Busteni, precum si faptul ca Hidro Prahova SA este operatorul regional care adminstreaza reteaua de apa si canalizare a orasului, este necesar sa predam aceste constructii si lucrari catre operatorul regional S.C. Hidro Prahova SA.
Se anexeaza si face parte integranta din prezenta documentatie:
Procesul verbal de receptie partiala, inregistrat la sediul Primariei Busteni sub nr. 11553/ 02.08.2022.

PRESEDINTE DE SEDINTA, **SECRETAR GENERAL,**